


PRZEKROJE NAWIERZCHNI


JEZDNIĄ MANEWROWĄ

w/wa ściernalna z kostki betonowej gr.8cm
podsyпка cem.–piaskowa gr.5cm
podbudowa z kruszywa łamane go kamienne go, twarde go 0/31,5 stob. mechanicznie gr.15cm
geomaterac:
– kruszywo, twarde, łamane o ostrych krawędziach 0/63mm – warstwa o grubości 30cm
– georuszt (geokrata) o wysokości 7,5cm
– geotkanina o wytrzymałości na przebicia wg CBR ≥ 40kN/m
– warstwa z piasku średniego o grub. 5cm
podłoże gruntowe zagęszczone mechanicznie





CHODNIK

w/wa ściernalna z kostki betonowej grub. 6cm
podsyпка cem.–piaskowa gr.5cm
geomaterac:
– kruszywo, twarde, łamane o ostrych krawędziach 0/63mm – warstwa o grubości 20cm
– georuszt (geokrata) o wysokości 7,5cm
– geotkanina o wytrzymałości na przebicia wg CBR ≥ 40kN/m
– warstwa z piasku średniego o grub. 5cm
podłoże gruntowe zagęszczone mechanicznie



PARKING

w/wa ściernalna z kostki betonowej gr.8cm
podsyпка cem.–piaskowa gr.5cm
podbudowa z kruszywa łamane go kamienne go, twarde go 0/31,5 stob. mechanicznie gr.10cm
geomaterac:
– kruszywo, twarde, łamane o ostrych krawędziach 0/63mm – warstwa o grubości 30cm
– georuszt (geokrata) o wysokości 7,5cm
– geotkanina o wytrzymałości na przebicia wg CBR ≥ 40kN/m
– warstwa z piasku średniego o grub. 5cm
podłoże gruntowe zagęszczone mechanicznie



INWESTOR:	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	NAZWA RYSUNKU:	NR RYS:
Gmina Miasta Toruń ul. Waly Gen. Sikorskiego 8 87-100 Toruń	<b>GEOTECHNICA</b> geologia & budownictwo 87-100 Toruń, ul. Kościuszki 49d tel.(0-56) 655-80-40; fax.(0-56) 655-96-75 e-mail: biuro@geotechnica.pl	PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI	D-3
ZADANIE:	STADIUM:	NR ZLECENIA:	FUNKCJA
BUDOWA BUDYNKU PRZYSTANI SPORTÓW WODNYCH - BAZY TRENINGOWEJ SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO WRAZ Z ZAG. TERENU ul. Popiełuszki 1-3 w Toruniu	PROJEKT BUD- WYKON.	NR ZLECENIA:	IMIE I NAZWISKO
	BRANŻA: DROGI	NR ZLECENIA:	NR UPRAWNIEN
	SKALA: 1:10	NR ZLECENIA:	PODPIS
	NR ARCHIWALNY:	PROJEKTANT branz: drogi	DATA:
		SPRAWDZAJĄCY branz: drogi	
		inż. Aleksandra Joczun	
		KUP/0040/PWOD/11	
			03.2015r.
W S Z Y S T K I E P R A W A A U T O R S K I E S Ą Z A S T R Z E Z O N E			