

**Inwestor:**

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  
ul. Bema 16  
87-100 Toruń

**Wykonawca:****Kosztorys nakładczy**

**Nazwa budowy:** Budowa przestrzeni rekreacyjnej na przedpolu Zamku Dybów

**Adres budowy:** Lewy brzeg rzeki Wisły, ul. Dybowska, 87-100 Toruń

**Rodzaj robót:** Obiekty rekreacyjne

**Charakterystyka robót:** Roboty ziemne

Nawierzchnie mineralne

Pomosty pływające

Mała architektura

Oświetlenie

**Data oprac.:**

**Podstawa opracowania:** AW, KNR 2-11, KNKRB 01, KNR 2-01, KNR 2-31

**Waluta:** PLN

**Poziom cen kosztorysu:**

**Stawka r-g:**

Nazwa	Wartość	R	M	S	Kwota	Uproszczone	Razem
Koszty bezpośrednie	PLN						
Koszty pośr. od R							
Koszty pośr. od S							
Zysk od R							
Zysk od S							
Zysk od KR							
Zysk od KS							
Koszty z narz. w rozbiściu	23,00 %						
Koszty z narzutami (netto)	PLN						
Stawka VAT	23,00 %						
Wartość brutto	PLN						

Słownie:

Sporządził:

Sprawdził:

## Kosztorys nakładczy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>Roboty ziemne</b>				
1	KNR 2-01 0121-02-052	<i>Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów postojowych.</i>	1,00	ha		
2	KNR 2-01 0239-01-060	<i>Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi 1,25 m<sup>3</sup> z transportem urobku - plantowanie terenu</i>	320,00	m <sup>3</sup>		
3	KNKRB 01 0102-03-020	<i>Mechaniczne ścinanie drzew bez karczowania o średnicy 26-35 cm piłą mechaniczną łańcuchową</i>	1,00	szt		
4	KNKRB 01 0105-02-052	<i>Mechaniczne i ręczne karczowanie zagajników średniej gęstości</i>	0,10	ha		
5	KNKRB 01 0107-02-050	<i>Oczyszczenie terenu z pozostałości po karczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni, kory i wrzosu, z wywiezieniem</i>	2 500,00	m <sup>2</sup>		
6	KNKRB 01 0106-01-164	<i>Wywożenie dłużyc z ręcznym załadunkiem. Transport na odległość do 2 km</i>	30,00	m-p		
7	KNKRB 01 0303-01-060	<i>Ręczne roboty ziemne (wykopy) z przewozem urobku taczkami, odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m. Kategoria gruntu I-II</i>	100,00	m <sup>3</sup>		
		<b>Razem:</b>				
2		<b>Nawierzchnie mineralne</b>				
8	KNR 2-01 0239-01-060	<i>Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi 1,25 m<sup>3</sup> z transportem urobku samochodami</i>	2 500,00	m <sup>3</sup>		
9	KNR 2-31 0114-03-050	<i>Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm</i>	8 000,00	m <sup>2</sup>		
10	KNR 2-11 0404-0101-050	<i>Wykonanie z brzegu podsypek grubości 5 cm z pospólki do nawierzchni drogowych dla plaży i boiska do piłki plażowej</i>	8 000,00	m <sup>2</sup>		
11	KNR 2-11 0404-0201-050	<i>Wykonanie z brzegu podsypek z pospólki do nawierzchni drogowych. Dodatek za każde dalsze 5 cm grubości dla plaży i boiska do piłki plażowej</i>	8 000,00	m <sup>2</sup>		
12	KNR 2-11 0405-05-050	<i>Wykonanie z brzegu bruku o grubości 15 cm z kamienia naturalnego, średniego na koronach budowli</i>	16,00	m <sup>2</sup>		
		<b>Razem:</b>				
3		<b>Mała architektura</b>				
13	MA1-090	<i>Dostawa i montaż ławki</i>	3,00	kpl		
14	MA1-090	<i>Dostawa i montaż koszy</i>	3,00	kpl		
15	MA1-090	<i>Dostawa i montaż koszy na psie odchody</i>	3,00	kpl		
16	MA1-090	<i>Dostawa i montaż stojaka na rowery</i>	1,00	kpl		
17	PZ10-090	<i>Zakup, dostawa i montaż tablicy informacyjnej</i>	1,00	kpl		
18	AW-090	<i>Dostawa i montaż wiaty rekreacyjnej drewnianej o wymiarach 3x4 m</i>	1,00	kpl		
19	AW-090	<i>Dostawa i montaż segmentów przebieiralni plenerowej</i>	1,00	kpl		
20	AW-090	<i>Dostawa i montaż zestawu pomostów pływających</i>	1,00	kpl		

1	2	3	4	5	6	7
21	KNR 2-11 0401-09-060	<i>Wykonanie z brzoğu narzutu podwodnego kamiennego luzem z kamienia ciężkiego lub średniego. Wyladunek ręczny z przewiezieniem kamienia taczkami-analogia dla przyczółków pomostów pływających</i>	22,50	m3		
		<b>Razem:</b>				
4		<b>Oświetlenie</b>				
22	AW-090	<i>Oprawa oświetleniowa LED</i>	1,00	kpl		
		<b>Razem:</b>				
		<b>Razem kosztorys:</b>				