

Inwestor:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Bema 16
87-100 Toruń

Wykonawca:**Przedmiar robót**

Nazwa budowy: Budowa przestrzeni rekreacyjnej bieżni

Adres budowy: Gościnną 10, 87-100 Toruń

Rodzaj robót: Obiekty rekreacyjne

Charakterystyka robót:

Roboty ziemne

Nawierzchnie mineralne

Place zabaw

Mała architektura

Zieleń

Ogrodzenie

Data oprac.:

Podstawa opracowania: KNKRB 01, KNR 2-23, AW, KNR 2-01, KNR 2-31, KNR 2-21U

Waluta: PLN

Poziom cen kosztorysu:

Stawka r-g:

Nazwa	Wartość	R	M	S	Kwota	Uproszcz.	Razem
Koszty bezpośrednie	PLN						
Koszty pośr. od R	65,00 %						
Koszty pośr. od S	65,00 %						
Zysk od R	10,00 %						
Zysk od S	10,00 %						
Zysk od KR	10,00 %						
Zysk od KS	10,00 %						
Koszty z narz. w rozbiciu	23,00 %						
Koszty z narzutami (netto)	PLN						
Stawka VAT	23,00 %						
Wartość brutto	PLN						

Słownie:

Sporządził:

Sprawdził:

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Przygotowanie terenu CPV:				
1	KNR 2-01 0239-01-060	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi	314,00	m3		
2	KNKRB 01 0105-03-052	Mechaniczne i ręczne karczowanie zagajników rzadkich krotność = 1,00	0,08	ha		
		Razem:				
2		Nawierzchnie sportowe				
3	KNR 2-01 0239-01-060	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II (B.I.nr 8/96)	166,40	m3		
4	KNR 2-31 0402-02-060	Ławy pod krawężniki z kruszywa łamanego	20,00	m3		
5	KNR 2-31 0407-01-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	347,00	m		
6	KNR 2-31 0114-03-050	Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	832,59	m2		
7	KNR 2-31 0114-07-050	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	832,59	m2		
8	AW-050	Nawierzchnia sportowa poliuretanowa	832,59	m2		
		Razem:				
3		Mała architektura				
9	PZ10-090	Zakup, dostawa i montaż tablicy informacyjnej	1,00	kpl	500,0000	
		Razem:				
4		Zieleń				
10	KNKRB 01 0105-02-052	Mechaniczne i ręczne karczowanie zagajników średniej gęstości	0,10	ha	27 779,0300	
11	KNR 2-21U 0401-01-020	Mechaniczne frezowanie pniaków o średnicy 10-15 cm	11,00	szt	328,8962	
12	KNR 2-21U 0402-02-164	Mechaniczne rozdrabnianie gałęzi, krzewów i pędów o średnicy do 7,5 cm	11,00	m-p	326,1501	
13	KNR 2-23 0209-03-050	Ręczne wykonanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie humusem-ziemią urodzajną na uprzednio przygotowanej warstwie wegetacyjnej	1 349,42	m2	3,6433	
14	KNR 2-23 0208-01-052	Jednokrotne zagęszczenie podłoża lub warstwy wegetacyjnej walcem pierścieniowym, bez względu na kategorię gruntu	0,32	ha	225,8619	
15	KNR 2-23 0205-01-060	Ręczne przygotowanie mieszanek do budowy nawierzchni trawiastych z torfu ziemi żyznej (urodzajnej), pospółki i nawozów mineralnych	65,00	m3	233,4095	
16	KNR 2-23 0211-01-050	Mechaniczna pielęgnacja nawierzchni trawiastych wykonanych siewem, użytkowanych intensywnie	1 349,42	m2	18,1437	
		Razem:				

1	2	3	4	5	6	7
5		Ogrodzenie CPV:				
17	KNR 2-23 0402-01-020	<i>Wrota stalowe z furtkami o wymiarach 300x130 cm ogrodzeń kortów tenisowych</i>	1,00	szt	2 342,8875	
18	KNR 2-23 0401-01-040	<i>Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych</i>	208,69	m	154,6670	
		Razem:				
		Razem kosztorys:				