

Inwestor:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Bema 16
87-100 Toruń

Wykonawca:**Przedmiar robót****Nazwa budowy:** Budowa przestrzeni rekreacyjnej**Adres budowy:** Gościnną 10, 87-100 Toruń**Rodzaj robót:** Obiekty rekreacyjne**Charakterystyka robót:**

Roboty ziemne

Nawierzchnie mineralne

Place zabaw

Mała architektura

Zieleń

Ogrodzenie

Data oprac.:**Podstawa opracowania:** KNR 2-31, KNR 2-23, AW, KNKRB 01, KNR 2-15W, KNKRB 04B, KNR 2-18, KNR 2-01, KNR 2-01E**Waluta:** PLN**Poziom cen kosztorysu:****Stawka r-g:**

Nazwa	Wartość	R	M	S	Kwota	Uproszcz.	Razem
Koszty bezpośrednie	PLN						
Koszty pośr. od R	65,00 %						
Koszty pośr. od S	65,00 %						
Zysk od R	10,00 %						
Zysk od S	10,00 %						
Zysk od KR	10,00 %						
Zysk od KS	10,00 %						
Koszty z narz. w rozbiściu	23,00 %						
Koszty z narzutami (netto)	PLN						
Stawka VAT	23,00 %						
Wartość brutto	PLN						

Słownie:

Sporządził:

Sprawdził:

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Przygotowanie terenu CPV:				
1	KNR 2-01 0239-01-060	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi	211,00	m3		
		Razem:				
2		Nawierzchnie mineralne do piłki plażowej				
2	KNR 2-01 0121-02-052	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów postojowych.	0,01	ha		
3	KNR 2-01 0239-01-060	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi	12,80	m3		
4	KNR 2-31 0402-02-060	Ławy pod krawężniki z kruszywa łamanego	6,06	m3		
5	KNR 2-31 0407-02-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	48,00	m		
6	KNR 2-31 0114-03-050	Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa górna.	128,00	m2		
7	KNR 2-23 0301-0401-060	Podkłady na gruncie z piasku	25,60	m3		
8	KNR 2-31 0003-01-050	Chodnik z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10 cm o grubości 6 cm, na podsypce piaskowej	65,00	m2		
		Razem:				
3		Mała architektura CPV:				
9	MA1-090	Dostawa i montaż stołu do gry szachy	1,00	kpl		
10	MA1-090	Dostawa i montaż stołu do gry w tenisa stołowego	1,00	kpl		
11	MA1-090	Dostawa i montaż stołu do gry w piłkarzyki	1,00	kpl		
12	PZ9-090	Zakup, dostawa i montaż tablicy z regulaminem	1,00	kpl		
13	PZ10-090	Zakup, dostawa i montaż tablicy informacyjnej	1,00	kpl		
		Razem:				
4		Zieleń				
14	KNR 2-23 0208-01-052	Jednokrotne zagęszczenie podłoża lub warstwy wegetacyjnej walcem pierścieniowym, bez względu na kategorię gruntu	0,14	ha		
15	KNR 2-23 0210-01-050	Wykonanie nawierzchni trawiastej darniowaniem pełnym na uprzednio przygotowanej warstwie wegetacyjnej na terenie płaskim bez nawożenia Charakterystyka Robót: Tablica: 0210	1 590,00	m2		
16	KNR 2-23 0205-01-060	Ręczne przygotowanie mieszanek do budowy nawierzchni trawiastych z torfu ziemi żyznej (urodzajnej), pospółki i nawozów mineralnych	70,00	m3		
17	KNR 2-23 0211-01-050	Mechaniczna pielęgnacja nawierzchni trawiastych wykonanych siewem, użytkowanych intensywnie	1 590,00	m2		
		Razem:				
5		Instalacja automatycznego podlewania				
18	KNKRB 01 0206-02-060	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, głębokość wykopów do 3,00m.	6,00	m3		

1	2	3	4	5	6	7
19	KNR 2-01E 0701-01-040	Ręczne kopanie rowów dla kabli elektroenergetycznych, szerokość dna wykopu do 0,4 m, głębokość rowu do 0,6 m. Grunt kategorii I-II	70,00	m		
20	KNR 2-01E 0704-0201-040	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli elektroenergetycznych, szerokość dna wykopu do 0,4 m, głębokość rowu do 0,6 m. Grunt kategorii III	70,00	m		
21	KNKRB 01 0213-02-060	Zasypanie z zagęszczeniem wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów i wykopów obiektowych	6,00	m ³		
22	KNR 2-15W 0132-04-020	Zawory przelotowe proste o średnicy nominalnej 32 mm, instalacji wodociągowych z rur z PVC	1,00	szt		
23	KNKRB 04B 0102-01-040	Przylączy wodociągowe z rur PCW rurociągi o średnicach nominalnych 32 mm	3,00	m		
24	KNR 2-15W 0104-03-040	Rurociągi z rur PVC o średnicy zewnętrznej 32 mm, w wykopie	3,00	m		
25	KNR 2-15W 0104-02-040	Rurociągi z rur PVC o średnicy zewnętrznej 25 mm, w wykopie	70,00	m		
26	KNR 2-18 0315-05-090	Uliczne źródła wodociągowe o średnicy 20 mm	1,00	kpl		
27	AW-090	Studnia wodomierzowa typu KAJMA wyposażona w licznik wody, zawór antyskażeniowy, zawór przelotowy i zawór czerpalny	1,00	kpl		
28	AW-090	Pompownia instalacji podlewania automatycznego	1,00	kpl		
29	AW-090	Przylączy instalacji elektrycznej do przepompowni automatycznego podlewania 70 m	1,00	kpl		
30	M42-090	Zrzązacze do podlewania trawników	1,00	kpl		
		Razem:				
		Razem kosztorys:				