

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przesunięcie ogrodzenia boiska piłkarskiego Przy Skarpie na potrzeby funkcjonowania zadaszzenia pneumatycznego
ADRES INWESTYCJI : 87-100 Toruń, ul. Przy Skarpie
INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ADRES INWESTORA : 87-100 Toruń, ul. gen Józefa Bema 23/29
BRANŻA : Budowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr. Karolina Jaszczak
DATA OPRACOWANIA : 20.02.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.02.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Przebudowa ogrodzenia			
1.1		Roboty demontażowe			
1	KNR-W 2-25 0307-04	Ogrodzenia z paneli na słupkach prefabrykowanych osadzonych w gruncie - rozebranie	m ²		
d.1.1	1	480	m ²	480,000	
				RAZEM	480,000
2	KNR-W 4-01 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. III - odkopanie słupków	m ³		
d.1.1	1	30,00	m ³	30,000	
				RAZEM	30,000
3	KNR-W 4-01 0212-03	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - oczyszczenie słupów z betonu	m ³		
d.1.1	1	15,00	m ³	15,000	
				RAZEM	15,000
4	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1.1	1	15,00	m ³	15,000	
				RAZEM	15,000
5	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m ³		
d.1.1	1	Krotność = 5 15,00	m ³	15,000	
				RAZEM	15,000
6	kalk. własna	Utylizacja gruzu	m ³		
d.1.1	1	15,00	m ³	15,000	
				RAZEM	15,000
1.2		Roboty montażowe			
7	KNR-W 2-01 0224-02	Roboty ziemne wykonywane zgarniarkami samojezdnymi o pojemności skrzyni 8.0-10.0 m ³ na odkład; przemieszczanie urobku na odległość do 200 m, grunt kat. III - skarpowanie pod ogrodzenie	m ³		
d.1.1	2	352,00	m ³	352,000	
				RAZEM	352,000
8	KNR-W 2-01 0308-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m ² i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III)	dół.		
d.1.1	2	56,00	dół.	56,000	
				RAZEM	56,000
9	KNR 4-01 0203-01	Zabetonowanie słupków ogrodzeniowych	m ³		
d.1.1	2	15,00	m ³	15,000	
				RAZEM	15,000
10	KNR-W 2-02 1803-03	Ogrodzenie z paneli wysokości 2,0 m na słupkach stalowych z kształtowników o rozstawie 2,4 m obsadzonych w cokole - - montaż ogrodzenia z rozbiórki wysokość 4 m	m		
d.1.1	2	analogia 120	m	120,000	
				RAZEM	120,000
11	KNR-W 2-02 1803-03	Ogrodzenie z panli wysokości 2,0 m na słupkach stalowych z kształtowników o rozstawie 2,4 m obsadzonych w cokole - montaż nowego ogrodzenia na wysokość 4 m	m		
d.1.1	2	analogia 5,00	m	5,000	
				RAZEM	5,000
12	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.1.1	2	120	m	120,000	
				RAZEM	120,000