

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty przygotowawcze					
1	KNR 2-01	Geodezyjne pomiary realizacyjne	ha		
d.1	0121-02	807/10000	ha	0.081	
				RAZEM	0.081
2 Uprzątnięcie terenu					
2	KNR 2-21	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewionym	m ²		
d.2	0112-01	45	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
3	KNR 2-21	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i zebranie w stosy	m ²		
d.2	0112-03	45	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
3 Wykonanie ścieżek rowerowych wraz z oznakowaniem					
4	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiorczymi o poj. łyżki 2.50 m ³ w gr. kat. III z transp. urobku samochod. samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.3	0203-05	807*0.2	m ³	161.400	
				RAZEM	161.400
5	KNR 2-01	Nakłady uzupełn. za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. III-IV	m ³		
d.3	0214-02	Krotność = 18 807*0.2	m ³	161.400	
				RAZEM	161.400
6	analiza indywidualna	Oplata za składowanie ziemi i humusu	m ³		
d.3		807*0.2	m ³	161.400	
				RAZEM	161.400
7	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 6*25 cm na betonie,	m		
d.3	0404-03	1123	m	1123.000	
				RAZEM	1123.000
8	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.3	0103-04	247	m ²	247.000	
				RAZEM	247.000
9	KNR 2-31	Warstwa podbudowy podstawowej - żwir o fr. 32 mm, zagęszczany warstwami do wartości IS>0,95 gr. 10 cm	m ²		
d.3	0104-01	analogia	m ²	247.000	
				RAZEM	247.000
10	KNR 2-31	Warstwa podbudowy podstawowej - gr. 1 cm - żwir o fr. 31,5 mm, zagęszczany warstwami do wartości IS>0,95 - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag.	m ²		
d.3	0104-02	analogia	m ²	247.000	
				RAZEM	247.000
11	KNR 2-31	Warstwa z kruszywa łamanego - stabilizowane mech. 0-31,5 mm gr. 15 cm	m ²		
d.3	0114-05	247	m ²	247.000	
				RAZEM	247.000
12	KNR AT-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścierna o gr. 4 cm; wydajność rozkładarki 200 1/dzierń	m ²		
d.3	0302-01	247	m ²	247.000	
				RAZEM	247.000
13	analiza indywidualna	Dostawa i montaż słupków pod znaki drogowe wraz ze stopą fundamentową	szt		
d.3		40	szt	40.000	
				RAZEM	40.000
14	analiza indywidualna	Dostawa i montaż znaków drogowych 60x60cm	szt		
d.3		57	szt	57.000	
				RAZEM	57.000
15	analiza indywidualna	Malowanie oznaczeń poziomych	m ²		
d.3		17	m ²	17.000	
				RAZEM	17.000
4 Wykonanie chodników oraz placów z kostki betonowej					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 2-01 d.4 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 258	m ² m ²	 258.000	
				RAZEM	258.000
17	KNR 2-01 d.4 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność = 2 258	m ² m ²	 258.000	
				RAZEM	258.000
18	KNNR 6 d.4 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 258	m ² m ²	 258.000	
				RAZEM	258.000
19	KNR 2-31 d.4 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 258	m ² m ²	 258.000	
				RAZEM	258.000
20	KNNR 6 d.4 0404-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 6x25 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 140	m m	 140.000	
				RAZEM	140.000
21	KNNR 6 d.4 0502-01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 258	m ² m ²	 258.000	
				RAZEM	258.000
5 Wykonanie nawierzchni trawiastej oraz zieleni pozostała					
22	KNR 2-21 d.5 0218-03	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim 138*0.15	m ³ m ³	 20.700	
				RAZEM	20.700
23	d.5 analiza indywidualna	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem 0.0138	ha ha	 0.014	
				RAZEM	0.014
24	KNR 2-23 d.5 0208-02	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy wegetacyjnej walcem gładkim 0.0138	ha ha	 0.014	
				RAZEM	0.014
6 Wykonanie nawierzchni poliuretanowej i montaż urządzenia zabawowego - lokomotywa					
25	KNR 2-01 d.6 0203-05	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 2.50 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km 40*0.2	m ³ m ³	 8.000	
				RAZEM	8.000
26	KNR 2-01 d.6 0203-05	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 2.50 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km 40*0.20	m ³ m ³	 8.000	
				RAZEM	8.000
27	d.6 analiza indywidualna	Opłata za składowanie ziemi i humusu 40*0.2	m ³ m ³	 8.000	
				RAZEM	8.000
28	KNR 2-31 d.6 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 40	m ² m ²	 40.000	
				RAZEM	40.000
29	KNR 2-31 d.6 0104-01 analogia	Warstwa podbudowy podstawowej - żwir o fr. 32 mm, zagęszczany warstwami do wartości IS>0,95 gr. 10 cm 40	m ² m ²	 40.000	
				RAZEM	40.000
30	KNR 2-31 d.6 0104-02 analogia	Warstwa podbudowy podstawowej - gr. 1 cm - żwir o fr. 31,5 mm, zagęszczany warstwami do wartości IS>0,95 - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. Krotność = 5 40	m ² m ²	 40.000	
				RAZEM	40.000
31	KNR 2-31 d.6 0114-05	Warstwa z kruszywa łamanego - stabilizowane mech. 0-31,5 mm gr. 15 cm 40	m ² m ²	 40.000	
				RAZEM	40.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32	KNR 2-31	Warstwa wyrównawcza kamienna frakcji 0-4 mm gr. 5,0 cm	m ²		
d.6	0104-01	40	m ²	40.000	
	analogia			RAZEM	40.000
33		Warstwa elastyczna gr. 3,5 cm - zgodnie z specyfikacją	m ²		
d.6	analiza indywidualna	125	m ²	125.000	
				RAZEM	125.000
34		Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 13,0 mm - zgodnie z specyfikacją	m ²		
d.6	analiza indywidualna	125	m ²	125.000	
				RAZEM	125.000
35		Dostawa i montaż "lokomotywy"	szt		
d.6	analiza indywidualna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
7 Wykonanie opasek żwirowych					
36	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą sypcharek	m ²		
d.7	0126-01	124	m ²	124.000	
				RAZEM	124.000
37	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładoczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV	m ³		
d.7	0214-02	Krotność = 18 17	m ³	17.000	
				RAZEM	17.000
38	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości 15 cm	m ²		
d.7	0114-01	124	m ²	124.000	
				RAZEM	124.000
39	KSNR 6	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 15 cm z kruszywa rozścielanego ręcznie	m ²		
d.7	0202-04	124	m ²	124.000	
				RAZEM	124.000
8 Montaż elementów małej architektury					
40		Dostawa i montaż nowych ławek terenowych	kpl		
d.8	analiza indywidualna	5	kpl	5.000	
				RAZEM	5.000
41		Dostawa i montaż nowych koszy na śmieci	kpl		
d.8	analiza indywidualna	3	kpl	3.000	
				RAZEM	3.000
42		Dostawa i montaż tablic informacyjnych	kpl		
d.8	analiza indywidualna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
9 Nasadzenia					
43	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III bez zaprawy dołów śr./głębok. 0,5 m	szt.		
d.9	0323-01	32	szt.	32.000	
				RAZEM	32.000
10 Dodatkowe wyposażenie					
44		Dostawa i montaż kamery monitoringu wraz ze słupem	kpl		
d.10	analiza indywidualna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
45		Dostawa i montaż rowerowej stacji naprawczej	kpl		
d.10	analiza indywidualna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
46		Dostawa i montaż lamp solarnych na prefabrykowanej stopie fundamentowej	kpl		
d.10	analiza indywidualna				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	4		kpl	4.000	
				RAZEM	4.000