

**"Przywracamy do lask niszczący zespół bosik przy ul. Donimirskiego w Toruniu"**

przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość	Cena jedn. PLN	Razem netto	Podatek VAT	Wartość podatku VAT	Wartość brutto
<b>ROBOTY DROGOWE</b>									
<b>1. Roboty Przygotowawcze</b>									
1	ka kalkulacja własna	Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót	kpl.	1,00			23%		
2	ka kalkulacja własna	Demontaż istniejącej siatki stalowej z paneli ogrodzenia	mb	83,80			23%		
3	ka kalkulacja własna	Zdjęcie humusu z mini boiska	m2	121,00			23%		
4	ka kalkulacja własna	Przygotowanie istniejących paneli i słupów ogrodzeniowych oraz koszy - 2 sztuki do koszykówki do malowania	kpl.	1,00			23%		
<b>RAZEM Roboty Przygotowawcze</b>									
<b>2. Usunięcie Drzew i Krzewów</b>									
<b>2.1 Wycinka drzew</b>									
5	KNR 2-01 0103-01	Ścinanie drzew mechaniczną (śr. do 15 cm)	szt.	2,00			23%		
6	KNR 2-01 0105-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. do 15 cm)	szt.	2,00			23%		
<b>RAZEM Wycinka drzew</b>									
<b>Przygotowanie terenu pod nasadzenia oraz rekultywację trawnika</b>									
7	KNR 2-21 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy	m3	3,00			23%		
8	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1,0 km	m3	3,00			23%		
9	KNR 2-21 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0,5 km	m3	3,00			23%		
<b>RAZEM Przygotowanie terenu pod nasadzenia oraz rekultywację trawnika</b>									
<b>Zieleń Projektowana</b>									
10	ka kalkulacja własna	Sadzenie pnączy na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów do połowy głębokości dołów, średnica/głębokość: 1,0 x 1,0 m z zastosowaniem odpowiedniej dawki hydrozelu wymieszanego z kompostem	szt.	10,00			23%		
11	KNR 2-21 0402-05	Wykonanie trawników płaskich zgodnie z zaleceniem producenta	m2	200,00			23%		
<b>RAZEM Zieleń Projektowana</b>									
<b>Zakup i dostawa materiału roślinnego</b>									
<b>Pnącza</b>									
12	ka kalkulacja własna	Pnącza z gatunku Celastrus orbiculatus "Diana", C5	szt.	5,00			23%		
13	ka kalkulacja własna	Pnącza z gatunku Celastrus orbiculatus "Hercules", C5	szt.	5,00			23%		
<b>RAZEM Materiał roślinny</b>									
<b>Roboty budowlane</b>									
14	ka kalkulacja własna	Dostawa i montaż wypełnienia paneli ogrodzeniowych o wymiarach 195X270 cm siatką stalową powlekaną PCV z drutu min. 2,00 mm w kolorze zielonym	mb	83,80			23%		
15	ka kalkulacja własna	Malowanie elementów istniejącego ogrodzenia - słupy i panele	kpl.	1,00			23%		
16	ka kalkulacja własna	Montaż furtki z samozamykaczem	szt.	4,00			23%		
<b>BOISKO DO KOSZYKÓWKI</b>									
18	ka kalkulacja własna	Uzupełnienie ubytków w istniejącej nawierzchni asfaltowej	m2	10,00			23%		
19	ka kalkulacja własna	Płyta 100 X100 X 5 cm poliuretanowa EPDM + SBR wraz z zakorzczeniami	m2	303,00			23%		
20	ka kalkulacja własna	Obrzeża na lawie betonowej	m2	72,00			23%		
<b>MINI BOISKO</b>									
22	ka kalkulacja własna	Korytowanie pod nawierzchnię z trawy syntetycznej	m3	36,30			23%		
23	ka kalkulacja własna	Posadowienie obrzeży na lawie betonowej	mb	45,00			23%		
24	ka kalkulacja własna	Główna warstwa podbudowy z tłucznią fr. 0,175 - 5 mm - gr 5 cm	m2	303,00			23%		
25	ka kalkulacja własna	Dolna warstwa podbudowy z tłucznią fr. 15 cm	m2	303,00			23%		
26	ka kalkulacja własna	Podsypka płaskowa - żwirowa 10 cm	m2	303,00			23%		
27	ka kalkulacja własna	Sztuczna trawa na warstwie gumowej	m2	121,00			23%		
28	ka kalkulacja własna	Montaż mini bramek do gruntu	szt.	2,00			23%		
<b>STÓŁ DO GRY W PING PONGA</b>									
30	ka kalkulacja własna	Korytowanie pod położenie kostki w strefie funkcjonalnej	m2	26,00			23%		
31	ka kalkulacja własna	Dostawa i montaż stołu do gry w ping - ponga	szt.	1,00			23%		
32	ka kalkulacja własna	Ułożenie nawierzchni z płyt betonowych 35X35X5 z obrzeżem L-kształtnym z PCV	m2	26,00			23%		
<b>RAZEM Roboty budowlane</b>									

**RAZEM OGÓLEM**