

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
1		<b>Remont i modernizacja elewacji budynku basenu</b>		
1	KNR-W 4-01	Rozebranie rynny z blachy nadającej się do użytku	m	42
d.1	0545-03			
2	KNR-W 4-01	Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku	m	36
d.1	0545-05			
3	KNR 4-03 1139-	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z linki o przekroju do 200 mm <sup>2</sup> mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym	m	36
d.1	10			
4	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	152,90
d.1	0701-05			
5	KNR 0-28 2620-	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m <sup>2</sup>	152,90
d.1	01			
6	KNR BC-02	Odgrzybianie podłogi budowlanych przy renowacji starego budownictwa preparatem RENOGAL - mechanicznie, natrysk dwukrotny	m <sup>2</sup>	152,90
d.1	0127-04			
7	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu	m <sup>2</sup>	152,90
d.1	0726-03			
8	NNRNKB 202	Wykonanie elewacji z dociepleniem wg systemu np. StoVentec R	m <sup>2</sup>	152,90
d.1	2604-01			
	analogia			
9	KNR-W 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m	42
d.1	0519-03			
10	KNR-W 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m	36
d.1	0526-02			
11	KNR-W 5-08	Montaż wsporników przelotowych pośredniczących na konstrukcji na śruby	szt.	36
d.1	0601-13			
12	KNR-W 5-08	Montaż zwodów pionowych instalacji odgromowej naprzężanych z pręta o średnicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie	m	36
d.1	0606-03			
13	KNNR 5 1304-	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)	szt.	1
d.1	03			
14	KNNR 5 1304-	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)	szt.	3
d.1	04			
15	KNR-W 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m <sup>2</sup>	200
d.1	1603-02			
16	KNR 2-02 r.16	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.: 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,15)		
d.1	z.sz.5.15			
17	KNR 2-21 0101-	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy	m <sup>3</sup>	20
d.1	01			
18	KNR 4-04 1101-	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	20
d.1	02			
19	KNR 4-04 1101-	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m <sup>3</sup>	20
d.1	05	Krotność = 20		
20		Opłata za utylizację gruzu	m <sup>3</sup>	10,00
d.1	kalk. własna			