

Toruń, dnia 12.03.2019r.

Dotyczy: postępowania uruchomionego w trybie przetargu nieograniczonego nr 2/2019  
Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego kompleksu sportowo - rekreacyjnego na  
osiedlu JAR w Toruniu.

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. z późniejszymi zmianami –  
Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

### **PYTANIE 1**

#### Treść zapytania:

proszę o informację w jakiej technologii należy zaprojektować baseny letnie jako:

1/. wykonane z folii z PCV, wykonanej z 2-ch warstw, wzmocnionych włóknami poliestrowymi,

wyposażone w modułową, konstrukcję podtrzymującą (stelaż), wsparty na systemowych stopach?

2/. wykonanie burd z blachy stalowej ocynkowanej na stelażu stalowym z wyłożeniem niecki basenu folią PCV j.w.?

#### Odpowiedź na pytania:

Baseny letnie napowierzchniowe – systemowe wykonanie z folii PCV wzmocnionej włóknami poliestrowymi na stelażu systemowym lub z blachy ocynkowanej – niecki wyłożone folią. Niecki ustawione na płycie betonowej, obudowane pomostami drewnianymi.

Niecki: 1) 25 x 12 x 1,50. 2) 25 x 12 x 1,20. 3) 12 x 6m x 0,6 m.

Technologia uzdatniania wody wg technologii producenta gotowych basenów systemowych, budynek zaplecza w technologii drewnianej. Przebieralnie i punkt kasowy w technologii drewnianej. Teren ogrodzony wraz z plażą = 3.500 m<sup>2</sup>.

DYREKTOR  
*Aleksander Dobycha*