

Cityhome Arkadiusz Wyrzykowski
PROJEKTOWANIE I OPRACOWANIA ŚRODOWISKOWE
87-103 Mała Nieszawka, Magnoliowa 13
tel: 791 563 555, NIP:739 330 90 33

Egzemplarz nr:

Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

Nazwa inwestycji: Budowa drewnianej wiaty

Adres: dz. 18/10, obr.0058, ul. Przy Skarpie 2a, 87-100 Toruń

Inwestor: MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI Sp.z.o.o,
ul . gen Józefa Bema 23/29, 87-100 Toruń

branża	Projektant	Podpis	DATA
Opracowanie	Mgr inż. arch Arkadiusz Wyrzykowski		Lipiec 2021

SPIS TREŚCI PROJEKTU

L.p	TEMAT
1	Przedmiot i zakres opracowania
2	Opis istniejącego stanu zagospodarowania działki
3	Opis robót budowlanych, zakres robót budowlanych
4	Termin rozpoczęcia prac budowlanych
5	Wymagane dokumenty dotyczące użytych materiałów i technologii
6	Dane informujące
7	Podstawa opracowania
	Załączniki

C Z Ę Ś Ć O P I S O W A

DO ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA:

Sporządzenie opisu do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę: Budowa drewnianej wiaty

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK

Działka na której przewiduje się prace budowlane nie wymagające pozwolenia na budowę zlokalizowana jest w miejscowości Toruń, gmina miejska Toruń. Są to działki zabudowane istniejącym budynkiem Szatni. Działka na której prowadzone będą prace, jest oznaczona numerem 18/10. Wjazd na teren posesji jest utwardzony. Działka nie podlega ochronie użytków rolnych. Na posesji są wyznaczone miejsca na postój samochodów. Na terenie działki zlokalizowane są przyłącza infrastruktury technicznej – wodociągowej, energetycznej i kanalizacyjnej.

OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH

3. ZAKRES ROBÓT:

- Wypoziomowanie posadzki z kostki brukowej
- Wykop otworów pod słupki fundamentowe słupków
- Zalanie kotew wraz z fundamencikami
- Montaż słupków drewnianych konstrukcyjnych

- Montaż murłaty do ściany
- Montaż pozostałem konstrukcji wiaty
- Montaż desek okładzinowych
- Montaż okien jednoszybowych
- Impregnacja okładzin z desek
- wstawienie drzwi zdejmowanych
- montaż rynien i rur spustowych
- porządkowanie terenu

4. TERMIN ROZPOCZĘCIA PRAC BUDOWLANYCH:

20 sierpnia 2021 roku.

5. WYMAGANE DOKUMENTY DOTYCZĄCE UŻYTYCH MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII.

- Aprobata lub rekomendacja ITB,
- Atesty materiałów
- Karty techniczne
- Aktualne badania na bezpieczeństwo ekologiczne;

6. DANE INFORMUJĄCE:

- a) Roboty budowlane należy prowadzić pod stałym nadzorem osoby upoważnionej.
- b) Należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących budownictwa, wszelkie prace wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną.
- c) Wszelkie rozwiązania powinny spełniać warunki P.poż i BHP.

d) W razie zaistnienia wątpliwości bądź stwierdzenia rozbieżności rozwiązań projektowych ze stanem faktycznym Wykonawca lub Inwestor winien niezwłocznie skontaktować się z jednostką projektową.

7. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Zlecenie Inwestora
- Oględziny i pomiary
- Dokumentacja zdjęciowa
- Informacje od inwestora
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006, nr 156, poz. 1118 z późn. Zm.),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. – w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 z późn. Zm.),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.nr 202, poz 1163 z późn. Zm.)

Rysunki:

1. Rzut wiaty i rzut dachu
2. Przekrój
3. Elewacje